

# ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: K..... Róbert  
Zsömlefalva  
Berettyó u.

Vállalkozó: LÉBER ÉS TÁRSA KFT.  
9024 Győr  
Répcse u. 28.  
T/F: 96/523-999; GSM: 30/9577-169

Készítés dátuma: 2002.08.18

**A munka leírása :** Zsömlefalva, Berettyó utcában épülő új családi ház villamos szerelési munkáira.

Az elvégzendő kivitelezés meghatározása, földrajzi, vagy egyéb szempontok alapján.

Tételcsoportok, fejezetek	Anyagköltség	Díjköltség
<b>1.0 Végleges mérőhely kialakítás</b>	összesen: 9 704,00	24 416,00
2.0 Alapszerelés	összesen: 72 918,00	467 248,00
3.0 Padlás világítás	összesen: 15 330,00	26 320,00
4.0 Potenciál kötések	összesen: 6 771,00	11 520,00
5.0 Átadási és mérési jegyzőkönyv	összesen: 3 818,00	18 720,00
Összesen:	108 541,00	548 224,00
Összesen:		656 765,00
Tartalékkeret	10.00% +	65 677,00
Összesen:		722 442,00
Általános Forgalmi Adó	25.00%	180 611,00
Összesen:		903 053,00

Járulékos költségek, lehetőség a %-os vagy egyösszegű megadásra, díjra, anyagra, vagy mindkettőre.

**Megjegyzés :** A költségvetés anyag és díj oszlopa nem tartalmazza a fényforrások (lámpák, falikarok, csillárok) és világítás kapcsolók valamint a dugaszoló aljzatok anyag árát és felszerelésének munkadíját, mert az egy későbbi időpontban lesz pontosítva, a Megrendelő által választott és általa megvásárolt típusokra vonatkozóan. Az alapszerelés fejezete tartalmazza a riasztórendszer külön védőcső hálózat kiépítését.

**Készítette:** Léber János

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak

Anyagköltség

Díjköltség

**1.0/ Végleges mérőhely kialakítás**

	Sorszám	Fejezet név			
1./	06-083-001	Fészekvésés dobozok részére téglafalban 0,031 - 0,080 m <sup>3</sup> -ig Mérőszekrény részére Mennyiség: 1.00 db Anyag egységára: 0.00 Díj egységára: 2 768.00		0.00	2 768.00
2./	21-274	Mérőszekrény elhelyezése süllyesztve, fészekvésés nélkül MI 72860 Hensel mérőszekrény Mennyiség: 1.00 db Anyag egységára: 0.00 Díj egységára: 1 568.00		0.00	1 568.00
3./	" K - 3 " tétel	Földelő elhelyezése, Rúdföldelő 25 mm átm. köracélból 2 m hosszú Mennyiség: 1.00 db Anyag egységára: 1 802.90 Díj egységára: 4 720.00	Elvégzendő feladat szakszerű, érthető pontos, szöveges leírása	1 803.00	4 720.00
4./	06-064	Horonyvésés téglafalban,mészhabarcsbam 16,01 - 24,00 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig Mennyiség: 10.00 fm Anyag egységára: 0.00 Díj egységára: 464.00	Elvégzendő feladat mennyisége	0.00	4 640.00
5./	21-053	Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba MÜ csőből,elágazó dobozokkal horonyvésés nélkül 36 - 48 mm MÜ I-es 36 mm-es védőcső Mennyiség: 10.00 fm Anyag egységára: 223.40 Díj egységára: 720.00	Felhasználható anyag egység ár	2 234.00	7 200.00
6./	21-090	Szigetelt vezeték elhelyezése,védőcsőbe huzva,vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alu.érrel,kötésekkel szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül 6 - 16 mm <sup>2</sup> Mkh 1*10 mm <sup>2</sup> Mennyiség: 44.00 fm Anyag egységára: 128.80 Díj egységára: 80.00	Munka díj	5 667.00	3 520.00
<b>Végleges mérőhely kialakítás összesen:</b>				<b>9 704.00</b>	<b>24 416.00</b>